ESTABLISHMENT / AFTERCARE SUPPORT

グリーンができるまでを サポート

リンクスゾイシアは5〜6月に苗（スプリグ）を植え付け、100〜140日の養生期間を経てグリーンとして仕上げます。バミューダグラスの各品種に比べるとやや生育が遅く、グリーンとして仕上がるまで1.5倍程度時間がかかります。ターフになるまでは散水・施肥も多く必要とします。特徴がより発揮されるのは施工約1年後となります。

苗撒き後、グリーンとして完成するまで、散水・肥培管理・目砂等の養生管理について適切なアドバイスを行います。

ターフができるまで



0日
1 **苗（スプリグ）の植え付け**



約40日
2 **活着・初期生育**
散水と施肥を行い、根の活着と初期生育を促します。



約55日
3 **密度形成・養生管理**
刈り込み・目砂・肥培管理でターフ密度を高めます。



約120日
4 **グリーンとして完成**
100〜140日を目安に、プレー可能な状態へ仕上げます。

販売代理店 inaji
株式会社 稲治造園工務所 URL: http://www.inaji.jp E-mail: zoysia-grass@inaji.jp
本社
〒562-0005 大阪府箕面市新稲2丁目3番2号
TEL：072-723-0003 FAX：072-723-3949
東京支社
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目1番10号
TEL：03-5734-1701 FAX：03-5722-3636

LYNKZ ZOYSIA



理想の芝生は、
ここからはじまる。


SPORTS TURF SOLUTIONS
URL https://sportsturfsolutions.com/
MAIL contact@sportsturfsolutions.com
inaji

新世代のグリーン用ゾイシア「リンクスゾイシア」

リンクスゾイシアは暖地型芝草ながら葉が非常に細密でコンパクションが高く、低刈に耐え、転がりが滑らかでハイクオリティなグリーンを作ることができる新しいタイプのゾイシアグラスです。また耐病性・耐踏圧性も高く、夏季高温時にも素晴らしいコンディションを提供することが可能です。



特徴







確かな施工で美しいターフを確実に

稲治造園工務所では草種変換工事を行う際、元の草種が混入しないよう床土からの入れ替え工事を推奨しています。また、グリーンのみならず、グリーン周辺の造形改修も設計から工事まで承ります。お気軽にご相談ください。

施工イメージ

床土の入れ替えから周辺造形まで、一貫して対応します。

1) グリーン周辺の造形



2)床土入れバンカー基盤



4)苗播き



3) 芝張りとバンカー砂入れ

